비전홀 리모델링 예상공사비 적정성 검토

검토 대상: 「비전홀 리모델링 진행상황 보고」(2026.10.25) 6. 예상공사비 · 검토일 2026.10.27 · 위원회 논의용 참고자료

1. 검토 결론 (요약)

총액 약 18억 원은 이 공사 범위로 볼 때 과다하지 않은 중간 수준입니다. 다만 지금 견적만으로는 적정 여부를 확정할 수 없고, 실제 집행 시에는 늘어날 위험이 더 큽니다.

- **총액 수준:** ㎡당 약 210만 원(평당 약 700만 원), 좌석당 약 360만 원입니다. 천장 구조 교체, 객석 단 재구성, 음향·영상·조명 전면 교체가 들어간 공연장급 리모델링으로서는 무리 없는 수준입니다.
- **근거 부족:** 견적이 대분류 6개 금액뿐이고 수량·단가·사양이 없습니다. 철거공사를 뺀 5개 항목은 모두 10만 원 단위 이하가 0으로 끝나는 **어림 금액**이어서 상세 내역서에서 나온 숫자로 보기 어렵습니다.
- **빠진 비용:** **예비비가 없고**, 설계·감리·음향 컨설팅·인허가 비용도 보이지 않습니다. 마감공사(흡음·확산재 포함)는 범위에 비해 낮게 잡힌 것으로 보입니다.
- **권고:** 대출 협의에서는 18억이 아니라 **약 20~22억 원**을 기준으로 잡으십시오. 계약 전에 공종별 상세 내역서와 비교견적을 반드시 받으십시오.

총 예상공사비 (VAT 포함)	면적당 (추정 약 850㎡)	좌석당 (약 500석)	AV·의자 제외 건축공사
18.01억 원	**약 210만 원/㎡**	**약 360만 원/석**	**약 120만 원/㎡**
공급가액 약 16.37억 원	평당 약 700만 원 (범위 660~740만)	도면상 객석 약 500~520석	10.16억 원 ÷ 850㎡

※ 보고서에 면적이 없어서 평면도(슬라이드 7)의 축척을 좌석 폭·단면 길이(L=약 26.5m)로 맞춰 객석·무대·대기실·홀 안쪽 로비를 합한 면적을 약 800~900㎡로 추정했습니다(±15% 오차). 정확한 면적을 받으면 다시 계산해야 합니다.

2. 항목별 검토

공사 항목	금액(원)·비율	환산 단가	검토 의견	판단
음향·영상·조명·의자·전기	784,300,000 43.55%	좌석당 157만	성격이 다른 5개 공종이 한 금액으로 묶여 있습니다. 의자는 보고서에 실린 조달청 단가(석당 28.6~42.2만 원)로 500석이면 **약 1.4~2.1억 원**입니다. 나머지 약 5.7~6.4억 원으로 음향·영상(곡면 LED 포함)·조명·전기·동시통역을 하는 셈인데, 500석 다목적홀 기준으로 가능한 범위입니다. 다만 사양(스피커·LED 피치·조명 수량)에 따라 ±30% 이상 달라집니다.	내역 필요
철거공사	157,591,500 8.75%	약 18.5만/㎡	일반 실내 철거보다 높지만, 천장 내 목재 구조물, 기존 객석 단(높이차 60cm→170cm로 재구성), 의자, 설비 철거가 함께 들어 있습니다. 6개 항목 중 유일하게 원 단위까지 맞춰진 금액이라 실제 견적에서 나온 것으로 보입니다. 석면 해체 및 폐기물 처리비가 포함됐는지 확인해야 합니다.	확인
금속·목공공사	393,800,000 21.87%	약 46만/㎡	철재 천장 프레임 교체, 캣워크, 18단 계단식 객석 단과 무대 구조가 포함된 것으로 보입니다. 구조 성격의 공사가 많아 이 수준은 수긍할 수 있습니다. 차트 원본 데이터에는 393,500,000원으로 되어 있어 30만 원 차이를 정정해야 합니다.	대체로 적정
마감공사	119,900,000 6.66%	약 14만/㎡	반사·흡음·확산재, 바닥(카펫타일·원목마루), 로비 바닥·벽·천장 리모델링까지 생각하면 **낮습니다**. 벽·천장 마감 면적만 1,000㎡가 넘을 것으로 보입니다. 흡음·확산재가 목공에 들어가 있지 않다면 증액될 가능성이 큽니다.	과소 우려
설비공사 (냉난방·공조·소방)	183,425,000 10.19%	약 21.6만/㎡	500인 홀의 개별 냉난방(약 45~60RT급), 환기, 스프링클러·감지기·유도등 이설을 합치면 대략 1.3~2.1억 원이 드는 공사로, 그 범위 안에 있습니다. 다만 개별 실내기는 공연·강연 중 소음(NC 기준)과 환기량 부족 위험이 있어 설계 검토가 필요합니다.	대체로 적정
기타 (공과잡비·산재보험 등)	161,700,000 8.98%	직접비의 9.9%	보험료, 안전관리비, 일반관리비, 이윤을 합하면 보통 직접공사비의 10%대 중후반입니다. 이 비율은 낮은 편이라 각 항목 단가에 이미 녹아 있는지 확인해야 합니다. 예비비는 없습니다.	확인
합계	**1,800,716,500**	**210만/㎡**	**6개 항목의 합과 비율 합계(100%)는 맞습니다.**	

3. 견적에 빠져 있거나 불분명한 비용

별도 편성이 필요한 비용

- **예비비:** 리모델링은 철거 후 숨은 하자가 드러나 설계를 바꾸는 일이 잦습니다. 공연장 조성 매뉴얼은 공연장 리모델링에서 80~200건 넘는 설계변경이 생기고, 추가 비용이 당초 공사금액의 2배를 넘은 사례도 있다고 적고 있습니다. **최소 10%**는 잡아 두어야 합니다.
- **설계·감리비**, 그리고 **음향·조명 전문 컨설팅**(잔향 설계, 시운전 측정)
- **인허가·검사:** 소방 완공검사, 공연법상 안전 관련 검토, 장애인 편의시설 확인

포함 여부를 확인할 항목

- 로비 리모델링(식당 앞·엘리베이터 앞)이 마감공사에 들어가 있는지
- 동시통역실 장비, 방송실 장비, 무대 막·배튼 등 무대기계
- 안내데스크 등 가구, 결혼식용 연출 조명
- 석면 조사·해체, 가설·보양, 야간·주말 공사 할증

4. 대출 협의용 예산 권고

구분	금액(VAT 포함)	산정 근거
예상공사비 (현 견적)	18.0억 원	보고서 6. 예상공사비
예비비	1.8억 원	공사비의 10% (리모델링 최소 수준)
설계·감리·음향 컨설팅·인허가	0.5~0.9억 원	범위·계약 방식에 따라 달라지는 추정치
마감공사 보정 (흡음·확산재 미포함 시)	0~1.0억 원	견적서 확인 후 결정
권고 총사업비	**약 20~22억 원**	**대출·자금계획은 이 범위 기준으로 편성**

※ 위 금액은 보고서 자료와 일반적인 공사비 구성을 바탕으로 한 검토자의 추정치이며, 전문 적산(내역 산출)을 대신하지 않습니다.

5. 계약 전 요청·조치 사항

1. **공종별 상세 내역서(수량 × 단가)를 받으십시오.** 특히 7.8억 원짜리 음향·영상·조명·의자·전기 항목은 5개 공종으로 나누고 주요 장비의 모델·수량을 적게 해야 합니다.
2. **비교견적을 받으십시오.** 2~3개 업체에서 받고, 음향·영상·조명은 전문업체에 분리발주하는 방안도 검토하십시오. 의자는 조달청 계약단가와 맞춰 보고, 메모 받침(타블렛) 옵션이 단가에 들어 있는지 확인하십시오.
3. **철거·석면:** 석면 조사 결과와 폐기물 처리비 포함 여부를 확인하십시오.
4. **마감 범위:** 흡음·반사·확산재의 면적과 사양을 확인하십시오. 음향 성능 목표(잔향시간 등)를 계약서에 넣는 것이 좋습니다.
5. **설비:** 개별 냉난방 방식의 소음 기준과 환기량(500인 기준)을 설계 단계에서 검증하십시오.
6. **일정:** 6월 말 완공과 7월 시운전, 8월 중순 국제학회 일정을 지키려면 착공 시점과 장기 납기 자재(곡면 LED, 의자 500석, 음향장비)의 발주 시점을 공정표에 명시하게 하십시오.
7. **숫자 정정:** 금속·목공공사 금액(표 393,800,000원, 차트 393,500,000원)을 하나로 맞추십시오.

참고: 서울특별시 「공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인」(2024)은 문화집회시설 신축 단가를 평균 약 491만 원/㎡로 제시합니다. 이번 공사비(약 210만 원/㎡)는 그 약 43% 수준으로, 구조·외피 공사 없이 실내·설비·AV만 하는 리모델링으로서 무리 없는 비율입니다. 같은 가이드라인은 리모델링 단가는 공사 범위에 따라 차이가 커서 일괄 적용이 어렵다고 밝히고 있어 참고용으로만 썼습니다. 예비비 관련 내용은 예술경영지원센터 「공연장 조성 매뉴얼」을 참고했습니다.